

PERIZIA INTERVENTI SOMMA URGENZA N.5 - ALLEGATO 2.2 - COMPUTO METRICO E QUADRO ECONMICO DI MASSIMA INTERVENTI ASTA TORRENTIZIA T. FREJUS - TRATTO CONCENTRICO (ART. 25 COMMA 2 LETT. B)																				
CODICE OPERA	NOTE				BR015	BR015	BR016	BR016	BR016	BR017	BR017	BR018	BR018	DS003-01	DS003-02	DS001-01	DS001-02	DS001-03	DS001-04	DS003-03
NUMERO INTERVENTO					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TIPOLOGIA					SCOGLIERA	SCOGLIERA	PLATEA	SOGLIA	SCOGLIERA	PLATEA	SCOGLIERA	PLATEA	PLATEA	SCOGLIERA	SCOGLIERA	SCOGLIERA	SCOGLIERA	SCOGLIERA	SCOGLIERA	SCOGLIERA
IMPORTO					34.000,00 €	36.000,00 €	29.000,00 €	34.000,00 €	16.000,00 €	44.000,00 €	26.000,00 €	22.000,00 €	21.000,00 €	17.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	14.000,00 €	26.000,00 €	37.000,00 €	14.000,00 €
DESCRIZIONE INTERVENTO		PREZZI		MISURE	scogliera sponda sx	sopralzo ala sx	platea valle briglia	chiusura danno paramento	scogliera sponda sx	platea valle briglia	scogliera sponda sx	platea superiore in massi cementati	platea inferiore in massi cementati	scogliera d'ala sx a protezione ala con fondazione solo sul tratto a valle	riparazione tratto superiore scogliera	riparazione scogliera con demolizione masso emergente	riparazione scogliera (la fondazione è computata nella platea della soglia S0004)	riparazione scogliera (la fondazione è computata nella platea della soglia S0004)	riparazione scogliera (la fondazione è computata nella platea della soglia S0004)	riparazione scogliera (la fondazione è computata nella platea della soglia S0004)
SCOGLIERA CEMENTATA MASSI FORNITI DA CAVA	La fondazione è intesa come volume di opera immersa sotto il piano dell'alveo		FONDAZIONE	LUNGHEZZA	16			3	7		12			17	10	10	7	50	25	7
				LARGHEZZA	4			8	4		4			2	2	1,5	2	1,5		2
	L'elevazione è intesa come volume di opera emergente dal piano dell'alveo		ELEVAZIONE	ALTEZZA	1,5			3	1,5		1,5			2	2	3	5	2		5
				LARGHEZZA	2				2		2								1,5	
				ALTEZZA	3				3		3								4	
	Codice 18.A30.A45.005	112,37		QUANTITA'	192	0	0	72	84	0	144	0	0	68	40	45	70	150	150	70
				IMPORTO	21.575,04 €	- €	- €	8.090,64 €	9.439,08 €	- €	16.181,28 €	- €	- €	7.641,16 €	4.494,80 €	5.056,65 €	7.865,90 €	16.855,50 €	16.855,50 €	7.865,90 €
SCOGLIERA CEMENTATA MASSI REPERITI IN ALVEO O DA DIFESE PREESISTENTI	La fondazione è intesa come volume di opera immersa sotto il piano dell'alveo		FONDAZIONE	LUNGHEZZA		3	7			12		17	12	8					25	
				LARGHEZZA		20	13			13		9	12	4					3	
	L'elevazione è intesa come volume di opera emergente dal piano dell'alveo		ELEVAZIONE	ALTEZZA		5	3			3		1,5	1,5	1,5					1,5	
				LARGHEZZA																
				ALTEZZA																
	Codice 18.A30.A35.005	60,17		QUANTITA'	0	300	273	0	0	468	0	229,5	216	48	0	0	0	0	112,5	0
				IMPORTO	- €	18.051,00 €	16.426,41 €	- €	- €	28.159,56 €	- €	13.809,02 €	12.996,72 €	2.888,16 €	- €	- €	- €	- €	6.769,13 €	- €
CLS - FORNITURA E GETTO CON POMPA + VIBRATURA			FONDAZIONE	LUNGHEZZA				3												
				LARGHEZZA																
			ELEVAZIONE	ALTEZZA																
				LARGHEZZA				8												
				ALTEZZA				3												
	Fornitura: 01.A04.B32.005, Getto: 01.A04.C30.005, Vibratura: 01.A04.E00.005	174,94		QUANTITA'	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IMPORTO	- €	- €	- €	12.595,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASSERI				LUNGHEZZA				8												
				ALTEZZA				3												
		36,56		QUANTITA'	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IMPORTO	- €	- €	- €	877,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FERRO ARMATURA	01.A04.F10.005	1,88		QUANTITA'																
				IMPORTO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SCAVO DI SBANCAMENTO				LUNGHEZZA			5													
				LARGHEZZA			13													
				ALTEZZA			1,5													
				QUANTITA'	0	0	97,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.A01.A20.015	14,78		IMPORTO	- €	- €	1.441,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
NOLO MARTELLONE PER DEMOLIZIONE SCOGLIERA CEMENTATA				LUNGHEZZA																
				LARGHEZZA																
				ALTEZZA																
				VOLUME ORE													8			8
	Costo orario noleggio 01.P24.A25.010	99,45		IMPORTO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	795,60 €	- €	- €	795,60 €
TRASPORTO MATERIALI IN CANTIERE		15		VOLUME		300														
				IMPORTO	- €	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RAMPA ACCESSO CON MATERIALE DA DEPONIA				ALTEZZA																
	01.A01.C50.10	24,62		VOLUME																
				IMPORTO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
GUARDIANIA PER ALLERTAMENTO CANTIERE	01.P01.A05.005	42,89		IMPORTO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			8
					343,12 €	343,12 €	343,12 €	343,12 €	343,12 €	343,12 €	343,12 €	343,12 €	343,12 €	343,12 €	343,12 €	343,12 €	343,12 €	- €	- €	343,12 €
LAVORI ACCESSORI		0,1		IMPORTO	2.157,50 €	2.255,10 €	1.786,75 €	2.156,38 €	943,91 €	2.815,96 €	1.618,13 €	1.380,90 €	1.299,67 €	1.052,93 €	449,48 €	505,67 €	866,15 €	1.685,55 €	2.362,46 €	866,15 €
TOTALE LAVORI					24.075,66 €	25.149,22 €	19.997,33 €	24.063,26 €	10.726,11 €	31.318,64 €	18.142,53 €	15.533,04 €	14.639,51 €	11.925,37 €	5.287,40 €	5.905,44 €	9.870,77 €	18.541,05 €	25.987,09 €	9.870,77 €
SPESE TECNICHE					2.407,57 €	2.514,92 €	1.999,73 €	2.406,33 €	1.072,61 €	3.131,86 €	1.814,25 €	1.553,30 €	1.463,95 €	1.192,54 €	528,74 €	590,54 €	987,08 €	1.854,11 €	2.598,71 €	987,08 €
IMPREVISTI					1.444,54 €	1.508,95 €	1.199,84 €	1.443,80 €	643,57 €	1.879,12 €	1.088,55 €	931,98 €	878,37 €	715,52 €	317,24 €	354,33 €	592,25 €	1.112,46 €	1.559,23 €	592,25 €
IVA					5.826,31 €	6.086,11 €	4.839,35 €	5.823,31 €	2.595,72 €	7.579,11 €	4.390,49 €	3.758,99 €	3.542,76 €	2.885,94 €	1.279,55 €	1.429,12 €	2.388,73 €	4.486,93 €	6.288,88 €	2.388,73 €
TOTALE GENERALE					33.754,08 €	35.259,21 €	28.036,25 €	33.736,68 €	15.038,00 €	43.908,73 €	25.435,82 €	21.777,32 €	20.524,60 €	16.719,37 €	7.412,93 €	8.279,42 €	13.838,82 €	25.994,55 €	36.433,90 €	13.838,82 €