REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI BARDONECCHIA

CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PONTI IN **VIA MONTENERO (24) E LOC. COURBE (33)**

A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 13.08.2023 SUL TORRENTE FREJUS

IMPRESA AGRIGARDEN srl

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 279 DEL 09/09/2025

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che :

- con determinazione Area Tecnica del Comune di Bardonecchia n. 279 del 09/09/2025, l'impresa AGRIGARDEN srl nella persona del geom. Roberto Fasano, legale rappresentante, ha assunto l'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza dei ponti 24 Montenero 33 in località Courbe, per l' importo complessivo di € 205.398,19 oltre IVA, già al netto del ribasso d'asta (-2.10%) e già comprensivo degli oneri della sicurezza aggiunti nel PSC;
- a seguito di esigenze che sono venutesi a creare si sono dovute variare le condizioni previste con il contratto sopracitato. La perizia di variante e suppletiva viene redatta ai sensi del D.lgs. 36/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno … ……. 2025 col presente atto si conviene quanto segue :

Art. 1. Il geom. Roberto Fasano, legale rappresentante dell' impresa AGRIGARDEN Srl assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto in numero di 9 e consistenti in:

ALL 24.33. PSV **8** RELAZIONE GEN. E TECNICA OPERE IN PERIZIA
ALL 24.33. PSV **9** CAPITOLATO S. D'A. INTEGR OPERE IN PERIZIA
ALL 24.33. PSV **10** CME– OPERE IN PERIZIA E STIMA INCIDENZA MO
ALL 24.33. PSV **11** CME – GENERALE DI RIEPILOGO
ALL 24.33. PSV **12** ELENCO PREZZI OPERE IN PERIZIA

ALL 24.33. PSV **13** ANALISI PREZZI OPERE IN PERIZIA

ALL 24.33. PSV **14** QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

TAV 24. **10** PROGETTO – PIANTA, PROSP, SEZIONE 1/100-50-25agg 11/25

TAV 33. **13** PROGETTO – PIANTA, PROSP, SEZIONE 1/100-50-25agg 11/25

oltre al presente atto di sottomissione.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quelli che i concordano con il presente atto e che sono soggetti anch' essi al ribasso di cui sopra del 2,10 %.

Art. 2. L' importo totale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a lorde €240.517,77 e quindi € 236.084,51 al netto del ribasso anzidetto, di cui € 30.686,32 (diconsi euro trentamilaseicentoottantasei e centesimi32) per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale, oggetti alla registrazione fiscale. L'importo degli oneri della sicurezza non varia poiché non sono state introdotte lavorazioni che richiedono ulteriori costi specifici.

Art. 3. Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 2,10%.

NP1 – cod 01.A01.B10.050

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa ... carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità fino a Cm 30 eseguito a mano

Prezzo di applicazione euro/mq 63,90

NP2 – cod 01.A04.B12.010

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali A mano

Prezzo di applicazione euro/mc 219,37

NP3 – cod 01.A04.C00.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione

Prezzo di applicazione euro/mc 92,01

NP4 – cod 01.A21.A46.005

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 005 anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /cm² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% i quella ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione

Prezzo di applicazione euro/mc 85,55

NP5 – cod 01.P01.A10.005

Operaio specializzato Ore normali

Prezzo di applicazione euro/ora 40,55

NP6 – cod 01.P01.A30.005

Operaio comune Ore normali

Prezzo di applicazione euro/ora 33,62

NP7 – cod 07.A04.D05.005

Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

Prezzo di applicazione euro/cad 53,42

NP8 – cod 07.A05.E05.005

Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere misure fino a 31x31 cm

Prezzo di applicazione euro/cad 46,38

NP9– cod 07.A09.I05.010

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm

Prezzo di applicazione euro/m 4,27

NP10 – cod 07.P06.G05. 125

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 SDR 11, PN 16, diam. 50 mm

Prezzo di applicazione euro/m 4,07

NP11 – cod 18.A30.A30. 005

Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per l'intasamento di difese preesistenti comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte

Prezzo di applicazione euro/mc 27,41

NP12 – cod 19.P03.A35.030

Formazione di tappeto erboso in terra vegetale precedentemente accantonata, pulita, mista a sabbia e torba; livellamento, cilindratura con

rullo leggero, erpicatura, concimazione, seminagione con interramento del seme e cura del tappeto erboso, integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento e primo taglio dell'erba dopo il quale avverra la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 15 (Ca)

Prezzo di applicazione euro/mq 5,83

NP13 – cod ANP.10

Fornitura e posa in opera di cappa asfaltica spessore 1 cm su sottofondo in cls già adeguatamente regolarizzato , livellato e spazzato. Compreso di trasporto in loco con automescolatori riscaldati

Prezzo di applicazione euro/mq 38,00

NP14 – cod ANP.11

Prove di pull-out sulla barriere stradali

Prezzo di applicazione euro/cad 1001,66

NP15 – cod ANP.12

Realizzazione di finitura in pietra testa muretto

Prezzo di applicazione euro/a corpo 537,92

Art. 4. Per effetto dell' esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi, l' ultimazione dei lavori fissato dal capitolato speciale d' appalto in giorni 120 rimane invariato.

Il presente atto è fin d' ora impegnativo per l' assuntore, mentre lo sarà per l' amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge

L ' IMPRESA……..

IL R.U.P.

Visto, LA DIREZIONE LAVORI